

HELIOS RADIANT IRK HP - HIGH POWER

Cod. HPV3-45TX / HPV3-60TX
MONO/TRIFASE - MONO/THREE-PHASE



Modello applicabile a parete
e/o soffitto.
Struttura in alluminio.

Model applicable to the wall
and/or ceiling.
Aluminum structure.

Dotato di staffa per fissaggio
a parete per orientamento verticale
ed orizzontale.

Equipped with fixing bracket
wall mounted for vertical and
horizontal orientation.

Altezza di installazione consigliata
per singolo apparecchio*:
3,00/3,50 m (cod. HPV3-45TX)
3,50/4,00 m (cod. HPV3-60TX)


Installation height recommended
for single heater*:
3,00/3,50 m (code HPV3-45TX)
3,50/4,00 m (code HPV3-60TX)

Dimensioni cm 42x53x13
Imballo cm 45x60x19

Dimensions cm 42x53x13
Packaging cm 45x60x19

Peso netto kg. 6,50
Peso lordo kg. 7,40

Net weight kg. 6,50
Brut weight kg. 7,40



TEST TERMICO

Temperatura ambiente 8°C
Installazione riscaldatore 45°

A (altezza) = 3,5 m
B (profondità) = 5 m
C (larghezza) = 6 m

ZONA COMFORT
TEMPERATURA MEDIA
A PAVIMENTO 25°C

THERMIC TEST

Environment temperature 8°C
Heater Installation 45°

A (height) = 3,5 m
B (depth) = 5 m
C (length) = 6 m

COMFORT ZONE
MEDIUM TEMPERATURE
ON FLOOR 25°C



CE | EAC | UK
CA

Cod.	Bar code	Colore	Potenza (Watt)	IP*	Cavo	Spina schuko	Installazione	Zona riscaldata (mq circa)
HPV3-45TX	109 427	Panna Ral 1013	4500	20	Scatola derivazione		A muro a 45° / a soffitto	25/30
HPV3-60TX	109 434	Panna Ral 1013	6000	20	Scatola derivazione		A muro a 45° / a soffitto	25/30

*per interni

Code	Bar code	Colours	Power (Watts)	IP*	Cable	Schuko plug	Installation	Heated area (sqm about)
HPV3-45TX	109 427	Cream Ral 1013	4500	20	Junction box		Wall 45° / ceiling	25/30
HPV3-60TX	109 434	Cream Ral 1013	6000	20	Junction box		Wall 45° / ceiling	25/30

*for indoors



BULBI DI RICAMBIO / SPARE BULBS

Bulbo 1500 Watt (Cod. SP990501)
Bulb 1500 Watts (Code SP990501)

Bulbo 2000 Watt (Cod. SP990502)
Bulb 2000 Watts (Code SP990502)

*SONO POSSIBILI QUOTE DI INSTALLAZIONE PIÙ ELEVATE IN BASE AL PROGETTO

*HIGHER INSTALLATION QUOTAS ARE POSSIBLE DEPENDING ON THE PROJECT